



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

изх.№70-00-649(2)  
от 25.08.2016 г.

ДО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – ремонт на канализационен колектор село Мусомища, община Гоце Делчев”, открита с решение №695/12.08.2016 г., идентификационен номер ГД/2016/ПС/С/10, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0009, дата на публикуване на обявлението в РОП – 12.08.2016 г.

Във връзка с поискани разяснения с вх. №70-00-649(1) от 23.08.2016 г. по документация за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – ремонт на канализационен колектор село Мусомища, община Гоце Делчев” и на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, ви уведомяваме:

**Въпрос 1:**

„Съгласно направени от нас изчисления, досежно изкопно-насипните работи, спазвайки минималните изисквания за полагане на тръби в изкоп и обратна засипка, се получава много голяма разлика между посочените в Количествената сметка и направените от нас изчисления на пясък и дренажен материал:

№	Наименование	Мярка	Количество по КС	Изчисл. Количества
	КАНАЛ			
5	Пясъчна подложка и засипка	м3	456.00	1215.88
6	Уплътняване пясък	м3	456.00	1215.88
17	Дренажен чакъл	м3	114.00	192.31

Моля, Възложителят, да уточни ширината на напречния профил на изкопа, поради факта, е от посочения в обяснителната записка към проекта такъв, не става ясно за същата, както и да отрази промяната в посочените в количествената сметка количества на пясъка и дренажния чакъл, ако има такива?“

**Отговор 1:**

Количествата на посочените видове дейности – пясъчна подложка и засипка, уплътняване пясък и дренажен чакъл, в Количествената сметка за съобразени с инвестиционния проект.

Изчисленията са:

Пясъчната подложка и засипка са изчислени като паралелепипед с основа с размери 0,60/0,74 и дължина (височина 1425м) като се приспадне обема на тръбите, който е около 179м<sup>3</sup>, т.е. (0,6x0,74x1425)-179=454м<sup>3</sup>

където: 0,6м е основата на правоъгълното сечение, 0,74м е височината на правоъгълното сечение, 1425 е дължината на колектора.

Не се засипва с пясък цялата ширина на изкопа, която е 1,50м. Подложеният пясък е 0,05м - дебелина с ширина 0,60м. Отстрани на тръбата по 0,10м и върху тръбата около 0,30м. Останалия обем се допълва с мека земя от изкопа на обекта

Дренажен чакъл: под тръбата ширина 0,80м., дебелина 0,10м дължина 1425м.

Обемът е равен на  $0,8 \times 0,10 \times 1425 = 114 \text{м}^3$

При изпълнението на СМР ще се извършва замерване на място на количествата на различните видове дейности, като в проекта на договора е предвидена възможност за вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка.

**Въпрос 2:**

„Моля Възложителят да поясни, ангажимент на кого от участниците в строителния процес ще бъде Видеозаснемането на изградената нова канализация и трябва ли разходите по заснемането да се включва в ценообразуването и в кои единични цени?“

**Отговор 2:**

Не се предвижда видеозаснемане на строителния обект. При строителството ще се проведат стандартни проби на изпитване.

**Въпрос 3:**

„Моля Възложителят да поясни, ангажимент на кого от участниците в строителния процес ще бъде Геодезическото заснемане на изградения нов канализационен колектор, свързано с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и трябва ли разходите за неговото изпълнение да се включват в ценообразуването и в кои единични цени?“

**Отговор 3:**

Задължението по Закона за кадастъра и имотния регистър, за предоставяне на данни на за изградените съоръжения на техническата инфраструктура на службата по геодезия, картография и кадастър, ще бъде изпълнено от Възложителя - Община Гоце Делчев и всички разходи ще са за него.

**ВАЛЕРИ САРАНДЕВ**

За кмет на община Гоце Делчев

зам.-кмет, определен със заповед № 12/19.08.2016 г.



\*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД