



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Изх.№ 70-00-284 (1)/29.03.2017

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ОТНОСНО:** Разяснения във връзка с постъпило запитване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“, открита с Решение №159 от 08.03.2017, изменена с Решение №176 от 15.03.2017, дата на публикуване на обявлението в РОП 08.03.2017 г., под уникален № 00098-2017-0003.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и постъпило искане за разяснения с вх.№70-00-284/27.03.2017 г. давам следните разяснения на постъпили въпроси:

**ВЪПРОС 1:**

Моля Възложителя да уточни при формирането на единичните цени трябва ли да се включи такса Депо за земните маси и строителни отпадъци и в какъв размер да бъде?

**ОТГОВОР:**

Трябва да се включи такса Депо строително отпадъци при формирането на единичните цени в размер на 40,00 лв/т.

**ВЪПРОС 2:**

В помощните сметки 3, 4 и 5 по позиция 13 „Изоляция стъклена вата тръби до ф500 1 пл. въже азбестово, циментова замазка 10мм, дебелина 110 мм“, моля Възложителя да уточни вида на изолацията, която ще се изпълнява, тъй като в детайл към проектната документация е посочено изолация „Шалета“. Ако ще се изпълнява както е заложено в проектната документация, моля за допълнителна информация (техническа спецификация и дебелина) на изолацията, тъй като в позиция 18 „Покрития поцинкована ламарина 2000/1000 върху изолация 80 мм по тръбопровод ф500“ е предвидена 80 мм изолация, а в позиция 13 – 110 мм.

**ОТГОВОР:**

Това несъответствие между позиции 13 и 18 да се счита за техническа грешка и да се има в предвид, че изолацията е тип „Шалета“ - цилиндрични модули от фини каменни фибри с неорганичен произход, слепени със смолисто свързващо вещество и е с дебелина на стената 80 мм.

**ВЪПРОС 3:**

За помощна сметка №6 Шахта с редуцир вентил, моля Възложителя да уточни материалът за засипване на изкопите – земна маса или баластра, тъй като общото количество изкопана земна маса е 38,60 м<sup>3</sup>, а общото количество на предвидената баластра за засипване е 31,40 м<sup>3</sup>, но в количествена сметка в поз. 8 „Извозване излишната земна маса на бкм“ предвидено само 7,20 м<sup>3</sup>. Ако ще се засипва с баластра, моля Възложителя да поясни оставащото количество земна маса, което няма да се извозва – 31,70 м<sup>3</sup> за какво ще се използва и към коя позиция в сметката да се отнесе.



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

---

## **ОТГОВОР:**

Общото количество изкопана земна маса 38,60 м<sup>3</sup> да се предвиди за извозване до депото на 6 км.

## **ВЪПРОС 4:**

В помощна сметка №6 Шахта с редуцир вентил, по позиция 20 „Заустване на отток“ – 1 бр., моля Възложителя да предостави детайл за изпълнение.

## **ОТГОВОР:**

По чертеж „Шахта с редуцир вентил“ (лист 19) изпразнителната тръба PVC ф50 (поз.23 от помощната сметка №6) на дъното на шахтата се зауства в дренажен чакъл (поз.33 от помощната сметка №6) като в края на тръбата се монтира противожабна клапа ф50 (поз.21 от помощната сметка №6), а обратна клапа ф50мм (поз.22 от помощната сметка №6) се монтира в тръбата. В позиция 20 от помощна сметка №6 да се предвиди само труда и съответните начисления за горе описаните дейности.

С Уважение,

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

**Владимир Москов**

*Кмет на Община Гоце Делчев*