



ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Изм.№70-00-311 (1)/03.04.2017

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

ОТНОСНО: Разяснения във връзка с постъпило запитване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в Западната част на гр. Гоце Делчев“, под уникален № 00098-2017-0004.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и постъпило искане за разяснения с вх.№70-00-311/31.03.2017 г. давам следните разяснения на постъпил въпрос:

ВЪПРОС 1:

В Обяснителната записка по част Пътна е записано:

Всички тротоари са предвидени с настилка от унипаваж с конструкция:

унипаваж – 6 см;

пясъчна подложка – 10см;

основа от трошен камък – 20 см.

Моля, потвърдете, че паважната настилка ще се изпълнява само върху цименто-пясъчен разтвор предвиден по позиции „Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор за основа на тротоар, включително всички свързани с това разходи“.

ОТГОВОР:

Да. Тротоарите направени с паважна настилка, бетонови тактилни плочи 60/60см и бетонови тактилни плочи 30/30см ще се изпълнява върху цименто-пясъчен разтвор мин. 8см предвиден по позиции „Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор за основа на тротоар, включително всички свързани с това разходи“, положен върху трошен камък мин. 20 см предвиден в позиции „Доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40мм за основа на тротоар, включително всички свързани с това разходи“.

ВЪПРОС 2:

За „Доставка и полагане на дебелостенна тръба ф 200 за заустване в колектор и всички свързани с това разходи“ – моля, потвърдете, че за тези позиции в цената трябва да се включи направата на изкоп, доставката и полагането на РР тръби ф200/225 оребрени, направа на бетонов кожух 50/50 бетон В15, обратен насип с уплътняване от земни почви до ниво трошенокаменна настилка.

ОТГОВОР:

Да. „Доставка и полагане на дебелостенна тръба ф 200 за заустване в колектор и всички свързани с това разходи“ включва направата на изкоп, доставката и полагането на РР тръби ф200/225 оребрени, направа на бетонов кожух 50/50 бетон В15, обратен насип с уплътняване от земни почви до ниво трошенокаменна настилка, съгласно чертеж GD-05/06-2015-R-12-00-21-0 от част Пътна.

С Уважение,

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

Владимир Москов

Кмет на Община Гоце Делчев